



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 873124	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Itanhí - CNPJ: 13.098.942/0001-04	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Pavimentação à Paralelepípedo de Diversas Ruas			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> ARACAJU	<b>DATA BASE</b> 09-19 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Pavimentação de diversas ruas do município de Santa Luzia do Itanhí	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Santa Luzia do Itanhí/SE	<b>BDI 1</b> 21,53%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Pavimentação de diversas ruas do município de Santa Luzia do Itanhí</b>									<b>455.291,97</b>	
<b>1.</b>			<b>Pavimentação Povoados Cambuí</b>					-	<b>455.291,97</b>	
<b>1.1.</b>			<b>Serviço Preliminar</b>					-	<b>7.059,70</b>	
1.1.1.	ORSE	5646	Locação de container 2,20x6,00 com chapa de aço	mês	3,00	584,73	BDI 1	710,62	2.131,86	RA
1.1.2.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	16,00	253,43	BDI 1	307,99	4.927,84	RA
<b>1.2.</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					-	<b>11.612,16</b>	
1.2.1.	SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	72,00	47,97	BDI 1	58,30	4.197,60	RA
1.2.2.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	72,00	84,74	BDI 1	102,98	7.414,56	RA
<b>1.3.</b>			<b>Cambuí rua A</b>					-	<b>181.027,05</b>	
1.3.1.	SINAPI	79472	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	2.763,18	0,45	BDI 1	0,55	1.519,75	RA
1.3.2.	SINAPI	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	2.763,18	0,29	BDI 1	0,35	967,11	RA
1.3.3.	SINAPI	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	1.973,70	48,63	BDI 1	59,10	116.645,67	RA
1.3.4.	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	657,90	26,93	BDI 1	32,73	21.533,07	RA
1.3.5.	ORSE	10233	Sarjeta de paralelepípedo rejuntados, exclusive frete	m2	197,37	58,35	BDI 1	70,91	13.995,51	RA
1.3.6.	ORSE	4889	Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm	m2	789,48	26,36	BDI 1	32,04	25.294,94	RA
1.3.7.	ORSE	5072	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1.050,00	0,84	BDI 1	1,02	1.071,00	RA
<b>1.4.</b>			<b>POVOADO CAMBUÍ - Rua B</b>					-	<b>131.957,88</b>	
1.4.1.	SINAPI	79472	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	2.016,00	0,45	BDI 1	0,55	1.108,80	RA
1.4.2.	SINAPI	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	2.016,00	0,29	BDI 1	0,35	705,60	RA
1.4.3.	SINAPI	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	1.440,00	48,63	BDI 1	59,10	85.104,00	RA
1.4.4.	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	480,00	26,93	BDI 1	32,73	15.710,40	RA
1.4.5.	ORSE	10233	Sarjeta de paralelepípedo rejuntados, exclusive frete	m2	144,00	58,35	BDI 1	70,91	10.211,04	RA
1.4.6.	ORSE	4889	Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm	m2	576,00	26,36	BDI 1	32,04	18.455,04	RA
1.4.7.	ORSE	5072	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	650,00	0,84	BDI 1	1,02	663,00	RA
<b>1.5.</b>			<b>POVOADO CAMBUÍ - Rua C e D</b>					-	<b>100.897,00</b>	
1.5.1.	SINAPI	79472	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	1.542,83	0,45	BDI 1	0,55	848,56	RA
1.5.2.	SINAPI	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.542,83	0,29	BDI 1	0,35	539,99	RA
1.5.3.	SINAPI	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	1.102,02	48,63	BDI 1	59,10	65.129,38	RA

RECURSO

↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 873124	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Itanhi - CNPJ: 13.098.942/0001-04	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Pavimentação à Paralelepípedo de Diversas Ruas			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> ARACAJU	<b>DATA BASE</b> 09-19 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Pavimentação de diversas ruas do município de Santa Luzia do Itanhy	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Santa Luzia do Itanhi/SE	<b>BDI 1</b> 21,53%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Pavimentação de diversas ruas do município de Santa Luzia do Itanhy</b>										<b>455.291,97</b>
1.5.4.	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	367,34	26,93	BDI 1	32,73	12.023,04	RA
1.5.5.	ORSE	10233	Sarjeta de paralelepípedo rejuntados, exclusive frete	m2	110,20	58,35	BDI 1	70,91	7.814,28	RA
1.5.6.	ORSE	4889	Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm	m2	440,81	26,36	BDI 1	32,04	14.123,55	RA
1.5.7.	ORSE	5072	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	410,00	0,84	BDI 1	1,02	418,20	RA
<b>1.6.</b>			<b>PINTURA</b>					-	<b>2.272,50</b>	
1.6.1.	SINAPI	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	451,57	3,40	BDI 1	4,13	1.864,98	RA
1.6.2.	ORSE	3724	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	28,80	11,64	BDI 1	14,15	407,52	RA
<b>1.7.</b>			<b>DIVERSOS</b>					-	<b>20.465,68</b>	
1.7.1.	ORSE	4650	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner, largura=0,60m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	13,00	456,52	BDI 1	554,81	7.212,53	RA
1.7.2.	ORSE	2555	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de log radouros	un	4,00	63,60	BDI 1	77,29	309,16	RA
1.7.3.	ORSE	12214	Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fc k=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	14,00	210,28	BDI 1	255,55	3.577,70	RA
1.7.4.	ORSE	3167	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1,00	1.363,34	BDI 1	1.656,87	1.656,87	RA
1.7.5.	ORSE	2450	Limpeza geral	m2	3.973,93	1,60	BDI 1	1,94	7.709,42	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Santa Luzia do Itanhi/SE  
**Local**  
  
quarta-feira, 22 de janeiro de 2020  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** Luan Cerqueira de Oliveira  
**CREA/CAU:** 271526994-3  
**ART/RRT:** 0