



**Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Itanh**  
Rua Barão do Rio Branco Centro Santa Luzia do  
Itanh-SE CNPJ : 13.098.942/0001-04

Reforma Quadra e Vestiário Povoado Feirinha

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00010

2,03% 13/03/2020 PEDIDO CONVÊNIO

Ref : Outubro/2019-1 Moeda : R\$

| ITEM         | DESCRIÇÃO   | UN  | QTD    | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL       | (%)           |
|--------------|---|-----|--------|------------|-------------------|---------------|
| <b>01</b>    | <b>Reforma Quadra e Vestiário Povoado Feirinha</b>  |     |        |            | <b>130.739,24</b> | <b>100,00</b> |
| <b>01.01</b> | <b>Serviços Preliminares</b>  |     |        |            | <b>8.870,58</b>   | <b>6,77</b>   |
| 01.01.001    | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada   | m2  | 9,00   | 364,52     | 3.280,68          | 2,50          |
| 01.01.002    | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018  | m2  | 411,00 | 2,90       | 1.191,90          | 0,91          |
| 01.01.003    | Tapume em chapa compensada naval 1,60 x 2,20 m, esp. = 15 mm (1 uso) - Rev 02   | m2  | 40,00  | 109,95     | 4.398,00          | 3,36          |
| <b>01.02</b> | <b>Quadra</b>   |     |        |            | <b>83.652,64</b>  | <b>63,98</b>  |
| 01.02.001    | Remoção de tela galvanizada   | m2  | 170,80 | 3,10       | 529,48            | 0,40          |
| 01.02.002    | Alambrado com tela de aço galvanizado, fio 12 bwg, malha 3/8", ondulada, quadrada, sem revestimento, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta   | m2  | 25,00  | 275,17     | 6.879,25          | 5,26          |
| 01.02.003    | Emboço ou reboco especial de parede, espessura 3cm, com argamassa 1:4 cal e areia   | m2  | 208,88 | 31,57      | 6.594,34          | 5,04          |
| 01.02.004    | Tela de aço galvanizado fio 12bwg, sem revestimento, malha 2 1/2"   | m²  | 170,80 | 49,34      | 8.427,27          | 6,45          |
| 01.02.005    | Piso industrial alta resistencia, espessura 12mm, incluso juntas de dilatacao plasticas e polimento mecanizado  | m2  | 411,00 | 104,52     | 42.957,72         | 32,86         |
| 01.02.006    | Pintura acrilica em piso cimentado, tres demaos   | m2  | 411,00 | 21,87      | 8.988,57          | 6,87          |
| 01.02.007    | Pintura acrilica de faixas de demarcacao em quadra poliesportiva, 5 cm de largura   | m   | 131,00 | 12,03      | 1.575,93          | 1,21          |
| 01.02.008    | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrilica convencional   | m2  | 208,88 | 15,46      | 3.229,28          | 2,47          |
| 01.02.009    | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superficies metálicas - R1  | m2  | 82,00  | 17,36      | 1.423,52          | 1,09          |
| 01.02.010    | Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)   | par | 1,00   | 3.047,28   | 3.047,28          | 2,33          |
| <b>01.03</b> | <b>Vestiário</b>  |     |        |            | <b>38.216,02</b>  | <b>29,25</b>  |
| 01.03.001    | Piso industrial alta resistencia, espessura 12mm, incluso juntas de dilatacao plasticas e polimento mecanizado  | m2  | 73,81  | 104,52     | 7.714,62          | 5,90          |
| 01.03.002    | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm  | m2  | 184,00 | 27,91      | 5.135,44          | 3,93          |
| 01.03.003    | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrilica em paredes, duas demãos.af 06/2014   | m2  | 62,00  | 13,08      | 810,96            | 0,62          |
| 01.03.004    | Forno de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado   | m2  | 73,81  | 36,49      | 2.693,33          | 2,06          |
| 01.03.005    | Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 50 cm (fundo=14 cm, laterais=15 cm, bordas=3 cm)   | m   | 12,00  | 102,96     | 1.235,52          | 0,94          |
| 01.03.006    | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux neve, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04   | m2  | 122,98 | 59,07      | 7.264,43          | 5,56          |
| 01.03.007    | Telhamento com telha cerâmica tipo canal, vermelha, 1ª qualidade - R1   | m2  | 73,81  | 41,54      | 3.066,07          | 2,35          |
| 01.03.008    | Remoção de telhamento com telhas cerâmicas  | m2  | 73,81  | 10,54      | 777,96            | 0,60          |
| 01.03.009    | Vaso sanitário convencional, linha ravena P9, DECA ou similar, c/caixa de descarga de sobrepôr AKROS ou similar, assento almofadado ASTRA TPK, conj. fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação cromado e engate plástico | un  | 4,00   | 398,57     | 1.594,28          | 1,22          |
| 01.03.010    | Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens   | un  | 4,00   | 561,47     | 2.245,88          | 1,72          |



**Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Itanhi**  
Rua Barão do Rio Branco Centro Santa Luzia do  
Itanhi-SE CNPJ : 13.098.942/0001-04

Reforma Quadra e Vestiário Povoado Feirinha

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00010

2,03% 13/03/2020 PEDIDO CONVÊNIO

Ref : Outubro/2019-1 Moeda : R\$

| ITEM   | DESCRIÇÃO  | UN | QTD   | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL  | (%)               |
|--|--|----|-------|------------|--|-------------------|
| 01.03.011  | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, exclusive batentes e ferragens  | un | 2,00  | 219,26     | 438,52   | 0,34              |
| 01.03.012  | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.80x0.60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão plástico, válvula plástica, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada | un | 2,00  | 1.221,62   | 2.443,24   | 1,87              |
| 01.03.013  | Rufo em placa de concreto l = 0,34 m   | m  | 27,00 | 57,23      | 1.545,21   | 1,18              |
| 01.03.014  | Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação. af_12/2013   | un | 2,00  | 51,07      | 102,14   | 0,08              |
| 01.03.015  | Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc   | un | 2,00  | 51,92      | 103,84   | 0,08              |
| 01.03.016  | Banco de concreto sem encosto, dimensão: 2,00x0,60m  | un | 2,00  | 522,29     | 1.044,58   | 0,80              |
| <b>Importa o presente orçamento em :</b><br>(cento e trinta mil, setecentos e trinta e nove reais e vinte e quatro centavos) |  |    |       |            | <b>VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====&gt;&gt;</b> | <b>130.739,24</b> |